

Maßnahmenkataster
Radabstellanlagen an Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV

Nr.	Kommune	Standort	Straßenname	Abstellart	Anzahl Stell- plätze	Über- dachung	Beleucht- ung	Lade- station	Bewachung (Belebte Umgebung)	Mangel	Maßnahmen- kategorie	Maßnahmenvorschlag	Grobkosten- schätzung
1	Krautheim	Bahnhof (ZOB)	Bahnhofstraße	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 5 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung, Einrichtung von 5 Fahrradboxen	22.750 €
2	Krautheim	Gommersdorf Schule	Hauptstraße	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
3	Dörzbach	Bahnhof	Bahnhofstraße	-	-	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 5 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	8.500 €
4	Schöntal	Rathaus Oberkessach	Rathausstraße (L 1046)	-	-	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
5	Schöntal	Kloster Schöntal	Großer Garten (L 1025)	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden, in Sichtweite jedoch Anlehnbügel vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
6	Ingelfingen	Stachenhausen Ort	Oberginsbacher Straße (L 515)	-	-	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
7	Mulfingen	Mulfingen Post	Hauptstraße (L 1025)	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
8	Künzelsau	Bahnhof (ZOB)	Bahnhofstraße	Anlehnbügel freie Abstellung	28 16	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine abschließbaren Abstellanlagen vorhanden, Anlage verwahrt und verunreinigt	Neubau	Einrichtung von 5 Fahrradboxen, Aufnahme der Anlage in den regelmäßigen Reinigungsdienst, Regelmäßige Entfernung aufgegebener Fahrräder.	14.250 €
9	Künzelsau	Kappensteige	Mergentheimer Straße (B 19)	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden, in Sichtweite jedoch Vorderradbügel vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
10	Künzelsau	Talstation Bergbahn	Max-Eyth-Straße	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 5 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	8.500 €
11	Künzelsau	Gaisbach Altes Rathaus	Waldenburger Straße	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
12	Künzelsau	Morsbach Ort	Morsbacher Straße (L 1045)	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
13	Kupferzell	Untere Vorstadt	Untere Vorstadt (L 1036)	Anlehnbügel	10	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	Räder nicht vor Witterung geschützt	Um-/Ausbau	Installation einer Überdachung der bestehenden Abstellfläche	4.500 €

Maßnahmenkataster
Radabstellanlagen an Verknüpfungspunkten mit dem ÖPNV

Nr.	Kommune	Standort	Straßenname	Abstellart	Anzahl Stell- plätze	Über- dachung	Beleucht- ung	Lade- station	Bewachung (Belebte Umgebung)	Mangel	Maßnahmen- kategorie	Maßnahmenvorschlag	Grobkosten- schätzung
14	Waldenburg	Bahnhof Waldenburg	Am Bahnhof	Anlehnbügel	24	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	keine abschließbaren Radabstellanlagen vorhanden	Um-/Ausbau	Einrichtung von 5 Fahrradboxen und Installation von Beleuchtung. Zusätzlich ist die Installation einer Lademöglichkeit zu prüfen.	14.250 €
15	Forchtenberg	Brücke Forchtenberg	Bahnhofstraße	Anlehnbügel	16	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	kein Mangel vorhanden	-	keine Maßnahme erforderlich	-
16	Forchtenberg	Muthof Tiroler Seen	K 2320	-	-	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln	750 €
17	Öhringen	Hauptbahnhof	Bahnhofstraße	Anlehnbügel Fahrradboxen Sonstige	32 24 19	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	kein Mangel vorhanden	-	Die Installation einer Lademöglichkeit ist zu prüfen.	-
18	Öhringen	Bahnhof Cappel, S- Bahnhaltestelle	Römerallee	Gabelhalter	12	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine abschließbaren Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 5 Fahrradboxen. Zusätzlich ist die Installation einer Lademöglichkeit zu prüfen.	14.250 €
19	Öhringen	Cappel Landesstraße	Haller Straße (L 1036)	-	-	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Montage von 3 Anlehnbügeln, Installation einer Überdachung	5.100 €
20	Bretzfeld	Bretzfeld Bahnhof	Bahnhofstraße	Gabelhalter	20	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	keine abschließbaren Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 5 Fahrradboxen. Zusätzlich ist die Installation einer Lademöglichkeit zu prüfen.	14.250 €
21	Bretzfeld	Bahnhof Bitzfeld	Zur Stadtbahn	Gabelhalter	20	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine abschließbaren Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 5 Fahrradboxen. Zusätzlich ist die Installation einer Lademöglichkeit zu prüfen.	14.250 €
22	Bretzfeld	S-Bahn-Haltestelle Scheppach	Bienenweg	Gabelhalter	23	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	keine abschließbaren Radabstellanlagen vorhanden	Neubau	Einrichtung von 5 Fahrradboxen. Zusätzlich ist die Installation einer Lademöglichkeit zu prüfen.	14.250 €
23	Neuenstein	Bahnhof Neuenstein	Bahnhofstraße (K 2356)	Sonstige	5	nicht vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	vorhanden	Art der Abstellanlage ist schlecht nutzbar	Neubau	Installation von 6 Anlehnbügeln, Einrichtung von 5 Fahrradboxen, Installation einer Überdachung. Zusätzlich ist die Installation einer Lademöglichkeit zu prüfen.	24.450 €
24	Neuenstein	Schloss Neuenstein	Mauerweg	Anlehnbügel	20	vorhanden	vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	kein Mangel vorhanden	-	keine Maßnahme erforderlich	-